

项目负责人答辩签到表

建设单位: 江阴城发资产管理有限公司、江阴筑诚工程管理有限公司

工程名称: 澄地2025-C-2号地块商业项目工程总承包

代理单位: 江阴方正建设工程造价事务所有限公司

序号	投标单位名称	项目负责人	联系电话	身份证号	备注
1	江阴市居康建设工程有限公司	徐之光	17706165002	32021919840505101X	13:35
2	江阴市民丰建设工程有限公司	陈奇刚	1595015979	320219197411036559	13:37
3	江阴澄度建设工程有限公司	吴海峰	15861649690	320281199108315771	13:38
4	江苏裕康建设工程有限公司	刘建	13063696388	320219197311134012	13:39
5					
6					
7					
8					
9					
10					

招标人代表: 夏雯

记录人: 王

项目经理答辩题目

标段编号：WXJY202505006-X01

标段名称：澄地2025-C-2号地块商业项目工程总承包

序号	答辩题目
1	高支模施工中，需要注意哪些安全要点？

定标时间：2025-06-23 13:30:00

单位名称: 江苏新桥建设工程有限公司

项目负责人姓名: 孙伟

高支模施工中, 需要注意以下安全要点:

- 一、要编制详细的施工方案, 严格按照施工方案预定的步骤施工。
- 二、配备足够的施工管理人员, 现场指挥。施工前进行严格的各项安全技术交底, 并进行BIM预演。
- 三、施工过程中配置足够的安全设施, 采用钢支撑确保支撑强度, 关键部位可采用桁架杆件措施, 确保整个支撑体系稳定、牢固。
- 四、配备专业电工, 对各用电环节进行检查, 对周边电箱、电线进行有序布置, 确保施工过程中各种机械设施能够顺利运转。
- 五、对周边环境进行详图, 根据实时进度及时进行围护, 必要时设置双层安全网防护, 防止意外发生。
- 六、配备一定数量的消防设施, 包括喷淋系统, 消防预警措施等。
- 七、要有应急预案, 应急预案应经过预演, 人员组织、分工明确, 随时防止意外发生。
- 八、各委材料有序堆放, 防止集中荷载, 垂直运输有专人指挥, 有序执行。

单位名称：江阴市民用天然气工程有限公司 项目负责人姓名：陈奇网

答：高支模施工中，需要注意的安全要点：

1. 高支模施工前，需要编制专项施工方案，并组织专家进行论证，施工中贯彻专家论证过的专项方案。
2. 施工准备工作，安排专业的管理队伍，检查施工现场是否与施工图纸相对应，施工方案是否与现场相对应。
 - a. 现场场地是否平整，局部需要硬化场地。
 - b. 施工人员是否齐全，并带证上岗，不准无证上岗。
 - c. 施工的材料是否合格，钢管及盘扣件应该检测合格达标。
3. 施工中高支模的钢管盘扣，竖向间距不超过1.1米，横杆不超过0.5米，中间加力撑，顶、底的水平杆不得少于方案中的数量，并有专人检查合格后才能进行下一道工序。
4. 浇筑时，必须先从中间后两边，保持受力平衡均匀，并随时有人观察变化，作好记录。
5. 拆模时必须先支后拆，后支先拆。
6. 所有施工过程必须有视频影像记录。
7. 超高支撑施工过程中，必须所有应急预案。

单位名称：江阴澄厦建设工程有限公司

项目负责人姓名：张海峰

3

答：根据项目情况，我认为需注意如下几点安全要点。

1. 事前准备与方案编制审查。

- 1.1 编制专项施工方案，包括项目概况、编制依据、施工计划、施工安全保障措施、施工工法、图纸、计算书等内容，并进行专家论证（超过一定规模时）。
- 1.2 方案审查，经项目经理、项目技术负责人等编制完成后，由施工单位技术负责人审查，再交总监审批。
- 1.3 对技术人员、管理人员、施工人员进行技术交底和安全交底。
- 1.4 对搭设使用的材料（钢管、^{扣件}、横杆等）进行验收和检验，对不合格品不得使用。

2. 搭设过程中的控制（核心管理重点）。

- 1.1 地基基础需满足承载力要求，土质分层压实，无积水。
- 1.2 楼面作为搭设面时，应进行计算，必要设置回顶支撑。
- 1.3 搭设中严格按照方案施工，不得放大间距。
- 1.4 搭设中应注意
 - 工人需进行安全交底、技术交底。
 - 工人有特种作业证。
 - 设置安全警戒线。
 - 设置牢固的临边围护与脚手板。
 - 异常天气停止施工：6级以上大风、大雨、大雪等。
 - 分段搭设，分段验收。

3. ~~检查~~ 检查、验收与巡查工作。

- 1.1 施工员、质量员、安全员每日进行检查，对搭设不合格处进行整改。
- 1.2 以下几个验收点必须联合监理、业主方、设计方及专家组进行现场验收
 - 1. 搭设分段验收。
 - 2. 大风大雨后验收。
 - 3. 上模板前验收。
 - 4. 浇筑混凝土前验收。
- 1.3 使用监测点，进行日常巡查工作，发生异常时先暂停施工，整改完成问题。
- 1.4 混凝土浇筑时，按方案进行，分区、均匀浇筑，防止偏心力。
- 1.5 支撑体系内部，需留设安全通道。

4. 拆除过程中需注意事项：

- 1.1 混凝土需达到要求强度，方可拆模。
- 1.2 拉设安全警戒线。
- 1.3 工人需进行交底。
- 1.4 拆除时，“先支后拆，后支先拆”，先拆非承重部分，后拆承重部分，先拆水平杆，后拆立杆。
- 1.5 拆除下来的材料及时转运，不得堵塞通道。
- 1.6 人员需佩戴安全带。

单位名称：江阳市房屋建设工程有限公司 项目负责人姓名：徐文光

4

答：施工前

- (1) 编制的主项方案必须经专家论证。
- (2) 进场材料^{质量}必须符合要求，如^{强度}等。
- (3) 加强对人员的培训教育，安全交底，各岗位上岗。
- (4) 编制合理的应急预案，并提前进行演练。

施工中：

- (1) 基础必须坚固不沉降，可铺碎石硬化地坪作为基础。
- (2) 设置完善的排水及防水设施，防坠网设置到位。
- (3) 搭设过程中严格按照专项施工方案进行施工，并且加强验收，合格后再进行下道工序。
- (4) 做好高支模的沉降变形监控，发现问题及时处理，极端情况下立即启动应急预案。

施工后：

- (1) 砼强度必须达到要求后才能拆木模。
- (2) 严格按照~~设计~~按顺序进行拆木模，做到先搭后拆等规定。
- (3) 拆除过程中做好警戒和安全防护，加强安全员对现场巡视，工人施工~~时~~两端安全防护用品。

答辩打分表

编号	得票
1	2
2	4
3	5
4	3


定标人员签名



答辩打分表

编号	得票
1	2
2	3
3	5
4	4

定标人员签名

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

答辩打分表

编号	得票
1	2
2	4
3	5
4	3

定标人员签名 李中博

答辩打分表

编号	得票
1	2
2	4
3	5
4	3

定标人员签名

陈永华

答辩打分表

编号	得票
1	2
2	3
3	5
4	4

定标人员签名

刘怀平

答辯打分表

编号	得票
1	2
2	4
3	5
4	3

定标人员签名

于海龙

项目负责人答辩
暗标编号表

项目名称：澄地2025-C-2号地块商业项目工程总承包 定标时间：2025 年 6 月 23 日

序号	单位	项目负责人	编号	备注
1	江阴希屋建设工程有限公司	徐文光	4	
2	江苏新桥建设工程有限公司	刘伟	1	
3	江阴澄发建设工程有限公司	张海峰	3	
4	江阴市民国建设工程有限公司	陈孝刚	2	
5				

夏